



Ростелеком

Открытое акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ЮГ»
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Головатого, д. 294
г. Краснодар, Россия, 350000
тел.: (861) 251-01-01,
факс: (861) 227-04-27
e-mail: disp@krd.south.rt.ru, web: krd.south.rt.ru

№ _____

На № Е-СЭД 0407/03/16763-14 от

«УТВЕРЖДАЮ»

**Заместитель технического директора
по эксплуатации**

К.Ю.Илькин

«23» 07 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 48/230714-253

**выданы ООО «Краснодар Строй Центр» на телефонизацию и радиофикацию
объекта «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома литер 1-12 по
ул.Войсковая, 20 в г.Краснодаре»**

Для телефонизации и радиофикации объекта «Среднеэтажные многоквартирные жилые дома литер 1-12 по ул.Войсковая, 20 в г.Краснодаре» необходимо изготовить рабочий проект в котором предусмотреть:

1. Оборудование кабельных вводов в здания объекта.
2. Строительство кабельной канализации от существующей кабельной канализации ОАО «Ростелеком» к проектируемым зданиям.
3. Прокладку ВОЛС от ПС-230/2 (ул.Покровская, 6) до зданий жилой застройки (количество волокон наружных и внутриплощадочных кабелей согласовать с Краснодарским МЦТЭТ).
4. Необходимость докладки канала к существующей кабельной канализации (определить на стадии предпроектных изысканий совместно с Краснодарским МЦТЭТ).
5. Предоставление места в строящихся домах (подъезды, лестничные площадки, технические этажи) для размещения телекоммуникационных шкафов с оборудованием ФТТВ.
6. Энергоснабжение шкафов однофазным электропитанием, 220В, мощностью согласно спецификации устанавливаемого оборудования.
7. Прокладку кабелей категории 5Е, с установкой распределительных коробок типа КРН, обеспечивающей телефонизацию и Internet квартир и офисных помещений (ёмкость определить проектным решением).
8. Организацию домовой сети проводного вещания кабелем ПТПЖ от мест размещения телекоммуникационных шкафов до радиофицируемых помещений с установкой радиорозеток и разветвительных устройств (ёмкость определить проектным решением).
9. Выкладку и маркировку вновь проложенных кабелей, герметизацию каналов.
10. Переделку и дополнительное оснащение арматурой смотровых устройств в соответствии с ёмкостью каналов (при необходимости).

